



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยอด

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบ
สนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด

.....

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยยอด จะดำเนินการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ด่วนที่สุด ที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว.๐๐๒๗
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬาากลาง
อำเภอห้วยยอดเป็นเงิน ๒,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชชัย วรพงศ์พัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยอด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๖๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนวนิจ สาคะโร
 - ๖.๒ นายสุวิทย์ มัคคูน
 - ๖.๓ นายกิตติพงษ์ สุดด้วงแก้ว


โครงการ ก่อสร้างขยายมิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบสนามกีฬา พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด
 ส่วนราชการ งานวิศวกรรมโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยอด
 แบบเลขที่ กศ.02/2560
 เจ้ารองงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยอด
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างขยายมิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบสนามกีฬา พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,901,602.10	1.3822	2,628,394.43	งานทางแผ่นดินชุก1
2	ป้ายโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย , ป้ายถาวร จำนวน 1 ป้าย)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F งานทาง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,628,394.43	
	ตั้งจ่าย งบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี			2,620,000.00	
	ตัวอักษร				สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือปริมาณงาน 3,586.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 730.62 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางนวนิจ สาคะโร)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิทย์ มัคคุ่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิตติพงษ์ สุดด้วงแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสนามกีฬา พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

แบบสภที่ กศ.02/2560

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางอำเภอหัวยงต์

งานวิศวกรรมโยธา กองช่าง ควบคุมงานทั้งหมด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ ราคามันนี่เฟืองเพลิงโรตารีเข้าเยื้องเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หน่วยนับ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	พร้อมลานจอดรถลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 1.00 - 14.00 เมตร								
	ซาว 530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,586 ตร.ม.	672.00	ตร.ม.	-	-	11.51	7,734.72	7,734.72	
	1.1 งานใส่ผิวจราจร AC ลึก 0.05 เมตร (นำไปใช้ระยะทางไม่เกิน 3 กม.)	1,300.00	ตร.ม.	-	-	22.00	28,600.00	28,600.00	
	1.2 งานชุดคันทางเดิม (ซด - ธน) ทน 0.20 - 0.40 เมตร	582.80	ตร.ม. (แบบ)	196.75	114,665.90	56.74	33,068.07	147,733.97	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	717.20	ตร.ม. (แบบ)	418.59	300,212.75	91.42	65,566.42	365,779.17	
	1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)	3,586.00	ตร.ม.	22.27	79,860.22	7.05	25,281.30	105,141.52	
	1.5 งานลาดยาง Prime coat	3,586.00	ตร.ม.	200.78	719,997.08	15.23	54,614.78	774,611.86	
	1.6 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.05 เมตร	132.00	ตร.ม.	280.00	36,960.00	-	-	36,960.00	รวมค่าแ
	1.7 งานตีเส้นจราจร	6.00	ท่อน	1,935.00	11,610.00	-	-	11,610.00	รวมค่าแ
	1.8 ท่อ คลส. Ø 0.60 เมตร (มอก. ชั้น 3)	1.00	โถง	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	รวมค่าแ
	1.9 บ่อพัก คลส. Ø 0.60 เมตร พร้อมเปิด	1.00	โถง	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	รวมค่าแ
	1.10 ปรับปรุงช่องแสมบ่อกัก คลส. พร้อมเปิด จำนวน 3 บ่อ (ขนาด 1.20x1.30 เมตร , 0.75x0.75 เมตร , 0.55x0.55 เมตร)								
					1,288,895.95		214,865.30	1,503,671.24	

รวม (1)

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างขยายโรงงานขนาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนที่มีท่า พร้อมลานจอดรถแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 งบประมาณปี 4 แผนที่ 2/2
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด
 งานวิศวกรรมโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยอด
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 หมายเลข กท.02/2560
 หมายเหตุ ราคามันมือเพลิงในลำที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 - 1.20 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร								
	2.1 จุดคั่นทางเดิน (จุด - ชม) หน้า 0.20 เมตร	69.00	สป.ม.	-	-	22.00	1,518.00	1,518.00	
	2.2 ทราดยานชุมม้ายัดแน่น หน้า 0.10 เมตร	43.13	สป.ม.	373.83	16,123.29	99.00	4,269.87	20,393.16	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ชม.)	51.75	สป.ม.	1,789.60	92,611.80	306.00	15,835.50	108,447.30	
	2.4 ไม้แบบ (25%)	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	2.5 เหล็กตะแกรงเส้น徑รูป Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	345.00	ตร.ม.	27.00	9,315.00	5.00	1,725.00	11,040.00	
	รวม (2)				126,236.99		26,008.37	152,245.36	
3	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง								
	3.1 เสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร กิ่งเดี่ยว โคมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ต้น	28,000.00	168,000.00	1,650.00	9,900.00	177,900.00	
	3.2 สายไฟ NYV ขนาด 3 x 10 ตร.มม.	350.00	เมตร	144.53	50,585.50	32.00	11,200.00	61,785.50	
	3.3 ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เปิด - ปิด อัตโนมัติ)	1.00	ตู้	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม (3)				224,585.50		21,100.00	245,685.50	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด				1,639,628.44		261,973.67	1,901,602.10	